



DETALHAMENTO DA PLACA EM ACM PRETO

| LEGENDA DE ACABAMENTOS | |
|------------------------|--|
| PISO | PISO VINILICO OU PORCELANATO AMADEIRADO EM TONS CLAROS |
| PAREDES | INTERNO - A TINTA CREME BATIDO (CÓD. 15Y957/150.0) |
| | EXTERNO - TINTA ESMALTE CORAL CORALIT FOSCO 3,6L - PRETO |
| TETO | TUDO O FORRO DEVE SER PINTADO COM TINTA ACRILICA FOSCO PREMIUM BRANCO NEVE 3,6L LUXENS |
| RODAPÉS | O RODAPÉ BRANCO DE 15 CM DE ALTURA. PODEMOS APLICAR EM POLIESTIRENO |

Confeção de **LOGO** em LETRAS CAIXA, EXTERNA sendo a:
ROYAL FACE e SÍMBOLO.
Medida TOTAL: Conforme o tamanho do acm (Fachada) - com 2 cm de relevo.
 Confeção da face da letra em acrílico **DOURADO ESPELHADO** 02mm, Aplicado Sobre letra em PVC.
 Fundo em wash primer, e pintura em PU atomotico Na cor Dourado.
 E letras brancas. Face da letra em acrílico **BRANCO LEITOSO** 02mm, Aplicado Sobre letra em PVC. De 20mm.
ESTÉTICA FACIAL.
Medida TOTAL: Conforme o tamanho do acm (Fachada) - com 2 cm de relevo.
 Confeção da face da letra em acrílico **BRANCO LEITOSO** 02mm, aplicado
 Sobre letra em PVC. De 10mm

Confeção de **02 LOGO** em LETRAS CAIXA, INTERNA sendo a:
ROYAL FACE e **SÍMBOLO**.

Medida TOTAL: Conforme medida do projeto - com 03mm de relevo.

- OBS. 01:PARA ACESSAR ARQUIVO DA FONTE E A DESCRIÇÃO DE COMO MONTAR A LOGO
ACESSAR O SISTEMA REDEFREAN ABA DOCUMENTO ABA MARKETING :
BAIXAR ARQUIVO LOGO ROYAL FACE FACHADA

- OBS. 02: PASTILHA, VEGETAÇÃO, ACM, RIPADO E LOGO DEVERÁ SER CONFORME DESCRIÇÃO DO PROJETO

- OBS. 03: TODA PAREDE EXTERNA DEVERÁ SER PINTADA DE PRETO
- OBS. 04: TOLDO NA COR PRETA COM O LOGO ROYAL FACE EM BRANCO (SÓ NÃO HÁ NECESSIDADE DA COLOCAÇÃO DO TOLDO CASO A FACHADA JÁ TENHA MARQUISE

- OBS. 05: VERIFICAR LEGISLAÇÃO LOCAL

- TODOS OS PROJETOS DETALHADOS SÃO FEITOS COM BASE EM UM PROJETO MODELO, SENDO QUE ANTES DA EXECUÇÃO DE CADA PROJETO, DEVERÁ SER FEITO A ADAPTAÇÃO PARA O ESPAÇO FORNECIDO POR CADA FRANQUIADO;

- AS DIVISÓRIAS, QUANDO NÃO EXISTENTES, DEVERÃO SER FEITAS EM DRYWALL PARA MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO DO LOCAL FORNECIDO E AGILIDADE NO PROCESSO DA ADAPTAÇÃO PARA ABERTURA DA CLÍNICA. COM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO NAS QUINAS DA PAREDE.

- CONSIDERAR REFORÇO NO DRYWALL NOS PONTOS ONDE SERÃO INSTALADOS MOBILIÁRIO (NICHOS, RIPADOS, TV, PAINEL VEGETAÇÃO, ARMÁRIO SUSPENSO, VARAL SUSPENSO, AR CONDICIONADO, ENTRE OUTROS);

- CASO PRECISE PINTAR A CALÇADA, SUGERIMOS USAR A COR CONCRETO;

- QUANDO HOUVER NECESSIDADE DA TROCA DO PISO, SEGUIR A TABELA DE ACABAMENTOS OU SIMILIR;

- ANTES DE FAZER A EXECUÇÃO DA FACHADA CONFIRMA TODAS AS MEDIDAS LOCAIS

- OS PAINEIS COM PLANTAS UTILIZADOS NA FACHADA, RECEPÇÃO SÃO ARTIFICIAIS;

- AS PORTAS DEVERÃO SER NA COR BRANCA E COM PUXADOR DOURADO OU PRATA;

- PROJETO DETALHADO COM PÉ DIREITO MÉDIO DE 2.90m (CONFERIR ALTURA NO LOCAL);

- VOLTAGEM DA PARTE ELÉTRICA DEVE SER CONFORME CADA REGIÃO DA INSTALAÇÃO DA CLÍNICA OU APARELHAGEM NECESSÁRIA (CONFIRMAR ANTES DA EXECUÇÃO);

- PARA A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, A PARTE DA INFRAESTRUTURA (TANTO ELÉTRICA, QUANTO HIDRÁULICA) DEVERÃO SER FEITO NA ETAPA DO MOBILIÁRIO.

- CONFERIR OS PONTOS HIDRÁULICOS JÁ EXISTENTES NO LOCAL

